

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	Заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.-год.	1248,22	61,12			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.-год.	107,65	79,46			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.-год.	42,57	72,42			
6		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
6.1		загальновиробничих витрат	люд.-год.	166,52	101,47			
		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.-год.	1564,96				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				
II. Будівельні машини і механізми								
7	СН212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш-год	2,90878	552,25			
8	СН207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	3,93366	420,99			
9	СН206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш-год	12,87479	252,60			
10	СН212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-год	22,94446	261,85			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	СН212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-год	46,51692	328,15			
12	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	264,384	73,02			
13	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 15 км	т	115,668	102,76			
IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції								
14	+&С111-563-1 варіант 2	Біла трава розмітки	м2	16	841,70	841,70	-	-
15	+С1421-9468 варіант 1	Відсів природній 0-5мм	м3	39,94578	1019,11	730,00	289,11	-
16	+&550101-32-1-И41 варіант 1	Ворота мініфутбольні	шт	2	9693,27	9666,67	26,60	-
17	+С1421-9551-1 варіант 2	Гумова крихта	т	3,264	13292,14	13000,00	292,14	-
18	+&С124-29-1 варіант 1	Дріт оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,05	25400,00	25400,00	-	-
19	+С1416-8684 варіант 1	Камені бортові, 1000мм	шт	108	326,12	280,00	46,12	-
20	+С111-327 варіант 1	Клей двокомпонентний	кг	125,1	360,00	360,00	-	-
21	+&С111-1720-5 варіант 5	Натягувач дроту (для стовпа д.38мм)	шт	64	25,16	25,16	-	-
22	+С1421-9551-1 варіант 1	Пісок кварцевий сухий обезпилений	т	10,88	3792,14	3500,00	292,14	-
23	+С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	103,626	375,53	350,00	25,53	-
24	+&550101-192 варіант 1	Сітка для міні-футболу (комплект)	шт	2	3561,67	3561,67	-	-
25	+&С111-541-ИНБ варіант 1	Сітка плетена з оцинкованого дроту 50х50/28мм	м2	367,2	350,21	350,00	0,21	-
26	+&С111-1720-5 варіант 1	Стовп Стандарт 80х60мм 4м	шт	40	1300,13	1300,00	0,13	-
27	+&С111-1720-5 варіант 2	Стовп Стандарт 80х60мм 5м	шт	18	1960,13	1960,00	0,13	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	+&C111-1678-1-Ю0 варіант 1	Стрічка для з'єднання	м	478	52,66	52,66	-	-
29	+C1424-11600 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200]	м3	7,8624	2500,00	2500,00	-	-
30	+&C111-1720-5 варіант 6	Фіксатор дроту під саморіз	шт	160	6,50	6,50	-	-
31	+&C126-1215-23 варіант 1	Хвіртки готові	шт	2	12000,00	12000,00	-	-
32	+&C111-563-1 варіант 1	Штучна трава 40мм	м2	555	596,69	595,00	1,69	-
33	+C1421-9471 варіант 1	Щебінь, фракція 20-40 мм	м3	74,24	963,58	580,00	383,58	-
34	+C1421-9469 варіант 1	Щебінь, фракція 5-20 мм	м3	49,48	993,58	610,00	383,58	-

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 21 вересня 2021 р.

Склав _____ О.З.Летяцька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]