

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 177,307 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)
Пр. 38016/14
2016р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**

Капітальний ремонт фасаду житлового будинку № 2 по вул Вавилова, 2 в м Чернівці

Складений в поточних цінах станом на 10 березня 2016 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт фасаду житлового будинку № 2 по вул Вавилова, 2 в м Чернівці	155,193	-	-	155,193
		Разом по главі 2:	155,193	-	-	155,193
		Разом по главах 1-7:	155,193	-	-	155,193
		Разом по главах 1-8:	155,193	-	-	155,193
		Разом по главах 1-9:	155,193	-	-	155,193
2	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (2,5 %)	-	-	3,880	3,880

1	2	3	4	5	6	7
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Разом по главі 10: Разом по главах і-12: Кошторисний прибуток (П)	- 156,193 8,883	- - -	3,880 3,680 -	3,880 159,073 8,883
	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)		-	-	4,032	4,032
	Разом		164,076	-	7,912	171,988
	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)		-	-	5,319	5,319
	У тому числі:		-	-	5,319	5,319
	- Єдиний податок за ставкою 3%		-	-	13,231	177,307
	Розрахунок N П-137	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	164,076	-	13,231	177,307

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Капітальний ремонт фасаду житлового будинку № 2 по вул Вавілова, 2 в м Чернівці
10/03/16

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на Капітальний ремонт фасаду житлового будинку № 2 по вул Вавілова, 2 в м Чернівці
Капітальний ремонт фасаду житлового будинку № 2 по вул Вавілова, 2 в м Чернівці**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

155,193 тис. грн.
3,27778 тис. люд.-год.
69,607 тис. грн.
4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "10 березня" 2016 р.

Складений в поточних цінах станом на "10 березня" 2016 р.												
№ п/п	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.				Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
											заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	РН20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних рилтувань, висота рилтувань до 16 м	100м2	9,94	3203,38 1626,90	- -	31842	16171	- -	87	864,78	
2	РН12-65-1	Очищення вручну простих фасадів від вапняної фарби з землі та рилтувань	100м2	7,28	592,80 592,80	- -	4316	4316	- -	35,244	256,58	
3	РН11-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та рилтувань цементно-вапняним розчином, площа до 10 м2, товщина шару 20 мм	100м2	1,75	7419,83 5612,84	127,80 35,59	12985	9822	224 62	253,86 1,5646	444,26 2,74	
4	ЕН15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CERESIT". Стіни гладкі	100 м2	2,52	20435,45 12923,82	- -	51497	32568	- -	575,928	1451,34	

2. Програмний комплекс АВК-5 (3.1.3)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 & С111-359-2	Фарба акрилова фасадна Cerezit СТ 42	кг	126	30.75	-	-	3875	-	-	-	-
6 & С111-330-9	Суміш суха клеюча	кг	3000	3.20	-	-	9600	-	-	-	-
7 & С130-1199-60	Дюбель-шпурл 160 мм	шт	2000	1.04	-	-	2080	-	-	-	-
8 & С1544-92-2	Маларна сітка	м2	289	10.43	-	-	3014	-	-	-	-
9 & С111-220-8	Грунтовка глибокого проникнення СМАНП	л	140	10.32	-	-	1445	-	-	-	-
10 РН12-50-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з рихтувань з підготовленням поверхні	100м2	6,96	1279,82	1,05	8908	2576	7	18,828	131,04	0,28
				370,16	0,86			6	0,04		
11 С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	6	46,99	46,99	282	282	22	0,161	0,97	3,99
	Разом прямі витрати по кошторису				3,71		129844	65453	513		
	Разом будівельні роботи, грн.						129844		90		
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.						63878				
	всього заробітна плата, грн.						66543				
	Загальноновиробничі витрати, грн.						25349				
	трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.						125,79				
	заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.						4064				
	Всього будівельні роботи, грн.						155193				
	Всього по кошторису						155193				
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.						3277,78				
	Кошторисна заробітна плата, грн.						69607				

Служба підприємства

ГРКЗ

код 142638

Україна

Посада, підпис (ініціали, прізвище)

Підпис (ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ОСББ Дружба-9
 (назва організації що затверджує)
 Голова правління
 (посада, підпис, ініціали, прізвище)

"27"



20/6 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт фасаду житлового будинку № 2 по вул Вавілова, 2 в м Чернівці

Умови виконання робіт

Об'єми робіт


№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	9,94	
2	Очищення вручну простих фасадів від вапняної фарби з землі та риштувань	100м2	7,28	
3	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 10 м2, товщина шару 20 мм	100м2	1,75	
4	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	2,52	
5	Фарба акрилова фасадна Cerezit CT 42	кг	126	
6	Суміш суха клеюча	кг	3000	
7	Дюбель-шуруп 160 мм	шт	2000	
8	Малярна сітка	м2	289	
9	Грунтовка глибокого проникнення СМАЙЛ	л	140	
10	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань з підготовленням поверхні	100м2	6,96	
11	Перевезення сміття до 10 км	т	6	

Склав

посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевіряє

посада, підпис, ініціали, прізвище



4 Програмний комплекс АВК-5 (3.1.3)
 - 1 -
 Капітальний ремонт фасаду житлового будинку № 2 по вул Вавілова, 2 в м Чернівці

Підсумкова відомість ресурсів

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:				Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортировка, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
1	1	I. Витрати труда								
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	3148	20,79					
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0						
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	3,02	22,63					
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6						
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд-год	0,97	23,04					
6.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальноновиробничих витрат	люд-год	125,79	32,31					
		Разом кошторисна трудомісність	люд-год	3277,78						
		Середній розряд робіт	розряд	4,0						
		II. Будівельні машини і механізми								
7	СН203-850	Навантажувачі одноковшові, вантажопідйомність 1 т	маш-год	2,226	100,47 223,65					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	СН203-1080	Підйомачі щоголові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	0,25056	29,3 7,34				
9	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	6	46,99 281,94				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		512,93				
		Дизельне паливо	кг	7,724					
		Електроенергія	кВт-год	0,113					
		Мастильні матеріали	кг	0,519					
		Гідравлічна рідина	кг	0,045					
		III. Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат							
10	СН203-401	Лобітки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш-год	66,22308					
11	СН270-115	Дрилі електричні	маш-год	50,41008					
12	СН270-135	Перфоратори електричні	маш-год	78,74496					
		IV. Будівельні матеріали, виробі і конструкції							
13	&С111-220-8	Грунтовка глибокого проникнення СМАЙЛ	л	140	10,32 1444,80	10,00 1400,00	0,12 16,80	0,2 28,00	0,2 30 км.
14	&С111-330-9	Суміш суха клеюча	кг	3000	3,2 9600,00	3,00 9000,00	0,14 420,00	0,06 180,00	0,06 30 км.
15	С111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,26448	21632,73 5721,42	21057,69 5569,34	150,87 39,90	424,17 112,18	424,17 30 км.
16	&С111-359-2	Фарба акрилова фасадна Cerezit СТ 42	кг	126	30,75 3874,50	30,00 3780,00	0,15 18,90	0,6 75,60	0,6 30 км.
17	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	25,968	101,13 2626,14	99,13 2574,21	0,02 0,52	1,98 51,41	1,98 30 км.
18	С111-1608	Дрантя	кг	1,83	5,23 9,57	4,91 8,99	0,22 0,40	0,1 0,18	0,1 30 км.

4 Програмний комплекс АВК-5 (3.1.3)

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	50,4	13,68 689,47	13,19 664,78	0,22 11,09	0,27 13,60	30 км.
20	C111-1843	Сталеві деталі рихтувань	т	0,35784	42277,06 15128,42	41863,28 14980,36	99,06 35,45	314,72 112,61	30 км.
21	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,01988	12004,82 238,66	11682,28 232,24	87,15 1,73	235,39 4,69	30 км.
22	C114-4-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	26,964	583,61 15736,46	559,82 15094,99	12,35 333,01	11,44 308,46	30 км.
23	C123-521	Дерев'яні деталі рихтувань	м3	0,07455	4065,89 303,11	3909,14 291,43	77,03 5,74	79,72 5,94	30 км.
24	&C130-1199-60	Дюбель-шуруп 160 мм	шт	2000	1,04 2080,00	1,00 2000,00	0,02 40,00	0,02 40,00	30 км.
25	C142-10-2	Вода	м3	1,2173	14,11 17,18	14,11 17,18	-	-	-
26	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	4,2676	759,93 3243,08	528,92 2257,22	216,11 922,27	14,9 63,59	30 км.
27	&C1544-92-2	Малярна сітка	м2	289	10,43 3014,27	10,00 2890,00	0,23 66,47	0,2 57,80	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
28	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	70,8009	1,5894 112,53	1,5894 112,53			
29	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,6622	54,36 36,00	54,36 36,00			
		Разом	грн.		148,53	148,53			
		Разом по розділу IV Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.		63875,61	60909,27	1912,28	1054,06	
		Електроенергія	кВт-год	70,914					

4 Програмний комплекс АВК-5 (3.1.3)

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Мастильні матеріали	кг	1,182					
		Гідравлічна рідина	кг	0,045					
		Дизельне паливо	л	9,087					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 березня" 2016 р.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

Перевірів

