

Капітального ремонт – встановлення павільйону на території ДНЗ № 8 по вул. Стеф'юка 6, м. Чернівців
01/2016

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на Капітального ремонт – встановлення павільйону на території ДНЗ № 8 по вул. Стеф'юка 6, м. Чернівців
Капітального ремонт – встановлення павільйону на території ДНЗ № 8 по вул. Стеф'юка 6, м. Чернівців

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 277,354 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,65229 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 21,86 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "5 січня" 2016 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда робітників, люд.-год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1PH4-18-1	Установлення анкерів (укріплення крокв)	100 кг	0,28	<u>6922,56</u> 3509,41	- -	1938	983	- -	<u>117,45</u> -	<u>32,89</u> -
	2EH10-16-1	Виготовлення та установлення крокв	м3	2,7166	<u>5280,96</u> 973,85	- -	14346	2646	- -	<u>33,5</u> -	<u>91,01</u> -
	3PH8-26-3	Улаштування лат [решетування] з прозорами із брусків під покрівлю з металопроф	100м2	0,92	<u>3626,88</u> 792,45	- -	3337	729	- -	<u>27,26</u> -	<u>25,08</u> -

		ільних листів									
	4PH8-28-1	Улаштування покриття з металочерепиці	100м2	0,92	<u>20739,57</u> 1867,64	<u>-</u> -	19080	1718	<u>-</u> -	<u>61,74</u> -	<u>56,8</u> -
	5PH7-12-1 застосовано	Опорядження поверхні дерев'яних покриттів (шліфовка, лакування)	100м2	0, 28191266 7	<u>13977,55</u> 6435,68	<u>-</u> -	3940	1814	<u>-</u> -	<u>190,8</u> -	<u>53,79</u> -
	6PH7-26-2	Улаштування покриття з гумової плитки площею покриття понад 10 м2	100м2	0,79	<u>74730,40</u> 1855,48	<u>-</u> -	59037	1466	<u>-</u> -	<u>58,33</u> -	<u>46,08</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7PH11-52-2	Перетирання штукатурки гладких фасадів з землі та риштувань	100м2	0,4	<u>1549,05</u> 1518,50	<u>0,58</u> 0,48	620	607	<u>-</u> -	<u>50,82</u> 0,0222	<u>20,33</u> 0,01
	8PH11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	0,4	<u>5644,99</u> 4146,82	<u>28,76</u> 23,61	2258	1659	<u>12</u> 9	<u>115,93</u> 1,0989	<u>46,37</u> 0,44
	9EH15-56-3	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового	100 м2	0,4	<u>1614,50</u> 1333,01	<u>0,87</u> 0,72	646	533	<u>-</u> -	<u>39,52</u> 0,0333	<u>15,81</u> 0,01

		гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази									
10	ЕН15-56-4 к=3	Безпощадне накриття поверхонь стін розчином із клеювального гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,4	<u>1186,12</u> 1059,46	<u>1,74</u> 1,43	474	424	<u>1</u> 1	<u>31,41</u> 0,0666	<u>12,56</u> 0,03
11	ЕН15-179-7	Високоякісне фарбування стін полівінілацет атними водоемульсій ними сумішами по штукатурці	100м2	0,4	<u>7844,98</u> 3637,04	<u>0,58</u> 0,48	3138	1455	<u>-</u> -	<u>103,12</u> 0,0222	<u>41,25</u> 0,01
12	РН1-22-2	Розробка ґрунту вручну в котлованах з переміщення м пересувними транспортера ми, група ґрунту 2	100 м3	0,06	<u>6164,58</u> 5365,81	<u>798,77</u> 493,87	370	322	<u>48</u> 30	<u>197,2</u> 22,3312	<u>11,83</u> 1,34

13	PH2-12-1	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,01	<u>43190,27</u> 15120,77	<u>787,71</u> 202,86	432	151	<u>8</u> 2	<u>506,05</u> 8,9175	<u>5,06</u> 0,09
14	PH2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,04	<u>209950,41</u> 19447,20	<u>15036,60</u> 2907,97	8398	778	<u>601</u> 116	<u>657</u> 108,5551	<u>26,28</u> 4,34
15	PH20-12-2	Монтаж дрібних металокопир укрїй вагою до 0,5 т	1т	1,8	<u>3937,16</u> 2616,07	<u>913,24</u> 109,39	7087	4709	<u>1644</u> 197	<u>69,19</u> 4,1211	<u>124,54</u> 7,42
16	& C111-327-2-1	паровоз з вагончиком 7030x1200x2065	шт	1	<u>59961,78</u> -	<u>-</u> -	59962	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C111-327-2-1 варіант 1	трамвайчик 3567x1201x2099	шт	1	<u>35136,00</u> -	<u>-</u> -	35136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C111-327-2-1 варіант 2	машинка 2679x1254x1540	шт	1	<u>25206,30</u> -	<u>-</u> -	25206	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C111-327-2-1 варіант 3	пісочниця із навісом 1536x1076x300 мм	шт	3	<u>8078,46</u> -	<u>-</u> -	24235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прями витрати по кошторису	269640	19994	<u>2314</u> 355						<u>609,68</u> 13,69
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:	269640								
		вартість	247332								

		матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					
		всього заробітна плата, грн.	20349				
		Загальнови- ро- бничі витрати, грн.	7714				
		трудо- місткі- сть в загальнови- ро- бничих витратах, люд.год.	28,92				
		заробітна плата в загальнови- ро- бничих витратах, грн.	1511				
		Всього будівельні роботи, грн.	277354				
		— — — — —					
		— — — — —					
		— — — — —					
		— — — — —					
		— — — — —					
		Всього по кошторису	277354				
		Кошторисна трудо- місткі- сть, люд.год.	652,29				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	21860				

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]