

## Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт приміщень ЗОШ I-III ст. № 4

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 2-1-1 на Капітальний ремонт приміщень ЗОШ I-III ст. № 4</u>			
	<u>Розділ 1. ремонт внутрішніх приміщень</u>			
1	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	18	
2	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	9	
3	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	278,83	
4	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	56,304	
5	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	220	
6	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	540	
7	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	28,04	
8	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	28,04	
9	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	178,6	
10	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	23,98	
11	Знімання дверних полотен	м2	19,87	
12	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
13	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	19,87	
14	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	8,56	
15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	106,94	
16	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	76,33	
17	Грунтування поверхонь всередині приміщень	м2	298,31	
18	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	178,59	
19	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	119,72	
20	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	178,59	
21	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	119,72	
22	Улаштування багет	м	67	
23	Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками без карнизних, плінтусних і кутових елементів без установлення плиток туалетного гарнітуру по цеглі та бетону	м2	278,83	
1	2	3	4	5
24	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	12	
25	Установлення штепсельних розеток утепленого типу	шт	23	

	при схованій проводці			
26	Монтаж світильників 600х600	шт	18	
27	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм <sup>2</sup> на скобах	м	52	
28	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	8	
29	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	6	
30	Установлення змішувачів	шт	6	
31	Установлення мийок на одне відділення	к-т	9	
32	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	12	
33	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	12	
34	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	65	
35	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м <sup>2</sup>	237,63	
36	Улаштування підстильного шару бетонного	м <sup>3</sup>	26,1945	
37	Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	237,63	
38	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м <sup>2</sup> понад 7 до 12 шт	м <sup>2</sup>	237,63	
	<u>Розділ 2. вентиляція</u>			
39	Прокладання повітроводів із листової сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м <sup>2</sup>	45	
40	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м <sup>2</sup>	38,4	
41	Прокладання повітроводів із листової сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм	м <sup>2</sup>	15,6	
42	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м <sup>2</sup>	34	
43	Прокладання повітроводів із листової сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м <sup>2</sup>	3,6	
44	Прокладання повітроводів із листової сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м <sup>2</sup>	8,08	
45	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м <sup>2</sup>	5,024	
46	Прокладання переходів 150х200/150х100 із корозійностійкої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм	м <sup>2</sup>	0,6	
47	Прокладання переходів 150х300/150х200; коліна 90 град. 150х300 із корозійностійкої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм	м <sup>2</sup>	1,25	
48	Ізоляція повітроводів, переходів, колін : матами мінераловатними	м <sup>2</sup>	61,55	
49	Установлення ґрат жалюзійних сталевих щілинних регульовальних [Р] номер 150, розмір 150х150 мм	ґрати	8	
50	Установлення ґрат жалюзійних розмір 150х200 мм	ґрати	12	
51	Монтаж анемостата А125 ВР	шт	21	
52	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	3	
53	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	1	
54	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1000 мм	зонт	6	
55	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	4	
56	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м <sup>3</sup> /год	камера	1	
57	Монтаж автоматики	клапан	1	
1	2	3	4	5
	<u>Розділ 3. меблі</u>			
	<u>Розділ 4. кухонне обладнання</u>			

